

Ведомость объемов работ						
№ п/п	Перечень работ				Кол-во	Примеч.
Велодорожка						
1	Вырубка кустарника при средней поросли (10 % от общей площади благоустройства)				362 м2	
2	Выборка грунта с погрузкой и вывозом (25 % от общей площади благоустройства)				904 м2	
3	Планировка участка (100 % от общей площади благоустройства)				3615 м2	
4	Песчаная подсыпка				676 м3	
5	Щебеночная подготовка				2705 м2	
6	Розлив вяжущих				2455 м2	
7	Устройство выравнивающего слоя из асфальта марка II				2455 м2	
8	Розлив вяжущих				2455 м2	
9	Устройство верхнего слоя из асфальта тип Б марка III				2455 м2	
10	Внесение плодородного слоя грунта				965 м2	
11	Посев газонных трав				965 м2	
12	Укладка двух водопропускных труб Ø300 мм с устройством бетонных оголовков				12 м.п.	
Скейт-парк						
1	Устройство железобетонной скейт плазы				1 шт.	
2	Приобретение и установка скамьи				5 шт.	
3	Приобретение и установка урны				3 шт.	
4	Приобретение и установка информационного щита				1 шт.	
Освещение						
1	Замена существующих светильников ДНаТ 150 на "Ритм СПС-65"				12 шт.	
2	Установка дополнительных опор уличного освещения				4 шт.	
3	Установка дополнительных светильников "Ритм СПС-65"				8 шт.	
4	Устройство линии освещения (провод СИП 2х16 мм)				170 м.п.	
					Благоустройство муниципальных территорий общего пользования городского округа город Буй (устройство «Скейт-парка» с велодорожкой в районе МБУ СОК «Спартак»)	Лист
						2
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата		